
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261213-0 Kładzenie dachów metalowych

Nazwa inwestycji	Wymiana pokrycia dachowego na budynku biurowo-administracyjno-socjalnym
Adres inwestycji	ul. Rejowiecka 128, 22-100 Chełm
Inwestor	Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SPZOZ
Adres inwestora	ul. Rejowiecka 128, 22-100 Chełm
Branża	budowlana

mgr inż. GRZEGORZ ŁĄSKOWSKI
ul. Rejowiecka 128, 22-100 Chełm
067 891 22 000, 067 891 22 001
Nr ewid. 5034.L/2002

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Budynek biurowo socjalny			
1 d.1	KNR K-06 0103-09	Rozebranie istniejących pokryć dachowych profilowanych i falistych z blachy profilowej	m2		
		$10,61 * (3,6 + 9,8 + 18,2) + 5,4 * 7,7 / 2 + 1,5 * 2,9$	m2	360,416	
				RAZEM	360,416
2 d.1	KNR K-06 0102-06	Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej - izolacji z wełny mineralnej wraz z wywozem i utylizacją	m3		
		poz.1 * 0,10	m3	36,042	
				RAZEM	36,042
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$0,55 * (3 * 10,60 + 2,9 + 3,6 + 9,8 + 23,6 + 3 * 0,5)$	m2	40,260	
		$(3,6 + 9,8 + 18,2 + 1,5 + 4 * 0,5) * 0,6$	m2	21,060	
				RAZEM	61,320
4 d.1	KNR K-06 0304-03 analogia	Demontaż okien dachowych R=0,3R	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 0-15II 0517-01 analogia	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - zabezpieczenie tymczasowe dachu plandeką	m2		
		$10,61 * (3,6 + 9,8 + 18,2) + 5,4 * 7,7 / 2 + 1,5 * 2,9$	m2	360,416	
				RAZEM	360,416
6 d.1	KNR-W 4-01 0528-06 analogia	Naprawa rynien istniejących	m		
		$3,6 + 9,8 + 18,2 + 1,5 + 4 * 0,5$	m	35,100	
				RAZEM	35,100
7 d.1	KNR-W 3 0401-01 analogia	Wzmocnienie konstrukcji dachu pod pokrycie z płyt - rzeczywista ilość elementów do wzmocnienia zostanie określona po demontażu istniejącego pokrycia dachowego. Krotność = 0,5	m2		
		poz.1	m2	360,416	
				RAZEM	360,416
8 d.1	KNR 2-05 1004-01 analogia	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt z rdzeniem z pianki poliuretanowej grub. 15cm	m2		
		poz.1	m2	360,416	
				RAZEM	360,416
9 d.1	KNR-W 2-02 0515-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy	m2		
		poz.3	m2	61,320	
				RAZEM	61,320
10 d.1	KNR 4-01 0735-04 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na ściankach kolankowych i kominach	m2		
		$(10,60 * 2 * 3 + 3,6 + 9,8 + 23,6 + 3 * 0,5) * 0,5$	m2	51,050	
				RAZEM	51,050
11 d.1	KNR K-06 0304-03	Montaż okien dachowych uchylno-obrotowych o szerokości 94 cm i wysokości 140 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1	KNR K-06 0402-15 analogia	Montaż kołnierzy uszczelniających do okien	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
M 13 d.1	kalk. własna	Wymiana instalacji odgromowej - jak istniejąca	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000