
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261213-0 Kładzenie dachów metalowych

Nazwa inwestycji Wymiana pokrycia dachowego na budynku magazynu
Adres Inwestycji ul. Rejowiecka 128, 22-100 Chełm
Inwestor Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SPZOZ
Adres inwestora ul. Rejowiecka 128, 22-100 Chełm
Branże budowlana

mgr inż. BRZĘBORZ ŁASKOWSKI

Brzęborz Łaskowski
upr. bud. do kierowania rob. budowlanymi
dot. og. w spec. konstrukcyjno-budowlanej
Nr. ewid.: 585/Lb/2002

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Budynek magazynu			
1	KNR 4-01 0535-02 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - dwie warstwy blachy trapezowej Krotność = 2	m2		
		13,0 * 13,0	m2	169,000	
				RAZEM	169,000
2	KNR 13-23 0106-09	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej wraz z wywozem i utylizacją	m3		
		13,0 * 13,0 * 0,10	m3	16,900	
				RAZEM	16,900
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		3 * 13 * 1,2 + 13 * 0,6	m2	54,600	
				RAZEM	54,600
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13,0	m	13,000	
				RAZEM	13,000
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2 * 4,5	m	9,000	
				RAZEM	9,000
6	KNR 0-15II 0517-01 analogia	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - zabezpieczenie tymczasowe dachu plandeką	m2		
		13,0 * 13,0	m2	169,000	
				RAZEM	169,000
7	KNR-W 3 0401-01 analogia	Wzmocnienie konstrukcji dachu pod pokrycie z płyt - rzeczywista ilość elementów do wzmocnienia zostanie określona po demontażu istniejącego pokrycia dachowego. Krotność = 0,5	m2		
		13,0 * 13,0	m2	169,000	
				RAZEM	169,000
8	KNR 2-05 1004-01 analogia	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt z rdzeniem z pianki poliuretanowej grub. 10cm	m2		
		13,0 * 13,0	m2	169,000	
				RAZEM	169,000
9	KNR-W 2-02 0515-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy	m2		
		poz.3	m2	54,600	
				RAZEM	54,600
10	NNRNKB 202 0518-04	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy	m		
		poz.4	m	13,000	
				RAZEM	13,000
11	NNRNKB 202 0520-03	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy	m		
		poz.5	m	9,000	
				RAZEM	9,000
12	kalk. własna	Wymiana instalacji odgromowej - jak istniejąca	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000